

## 【応急対策】

# 強制排水工2箇所(6月10日～)

掘削状況(φ200)



強制排水工(ディープウェル工)...  
地面に縦方向の穴を掘り、ポンプで  
地下水を汲み上げ、地下水の水位  
や水圧を低下させることにより、地  
すべりの動きを抑制します。

ポンプ排水状況

