

## 【本格対策】

# 鋼管杭工153本(平成30年3月26日～)

鋼管杭工(綿田地区においては直径約50cm)

鋼管杭工とは...

すべり面を切って鉛直に削孔したボーリング孔に、鋼管を挿入し、充填グラウトにより地盤に密着させて、すべり力に抵抗する工法です。これにより地すべりを抑止します。(平成30年5月時点においては鋼管杭を製作中です。現地着手は平成30年7月頃予定です)

