# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

災害復旧事業整理伐・特殊地拵え

| 年度３期 （災害復旧関係）標 | | 整理伐・特殊地拵え | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指定害１<br>被害地１<br>整－１ | 指定害２<br>被害地２<br>整－２ | 指定害３<br>被害地３<br>整－３ | 指定害４<br>被害地４<br>整－４ | 指定害５<br>被害地５<br>整－５ | 指定害６<br>被害地６<br>整－６ | 指定害７<br>被害地７<br>整－７ | 指定害８<br>被害地８<br>整－８ | 指定害９<br>被害地９<br>整－９ |
| | | 0-49$m^3$ | 50-99$m^3$ | 100-149$m^3$ | 150-199$m^3$ | 200-249$m^3$ | 250-299$m^3$ | 300-349$m^3$ | 350-399$m^3$ | 400$m^3$ |
| 税抜き | 基礎単価<br>（税抜） | 433,000 | 1,183,000 | 1,813,000 | 2,310,000 | 2,645,000 | 2,922,000 | 3,159,000 | 3,366,000 | 3,551,000 |
| | 間接率 21 % | 523,930 | 1,431,430 | 2,193,730 | 2,795,100 | 3,200,450 | 3,535,620 | 3,822,390 | 4,072,860 | 4,296,710 |
| | 間接率 24 % | 536,920 | 1,466,920 | 2,248,120 | 2,864,400 | 3,279,800 | 3,623,280 | 3,917,160 | 4,173,840 | 4,403,240 |
| | 間接率 31 % | 567,230 | 1,549,730 | 2,375,030 | 3,026,100 | 3,464,950 | 3,827,820 | 4,138,290 | 4,409,460 | 4,651,810 |
| | 間接率 34 % | 580,220 | 1,585,220 | 2,429,420 | 3,095,400 | 3,544,300 | 3,915,480 | 4,233,060 | 4,510,440 | 4,758,340 |
| | 間接率 39 % | 601,870 | 1,644,370 | 2,520,070 | 3,210,900 | 3,676,550 | 4,061,580 | 4,391,010 | 4,678,740 | 4,935,890 |
| 税込み | 基礎単価<br>（税込） | 476,000 | 1,301,000 | 1,994,000 | 2,541,000 | 2,909,000 | 3,214,000 | 3,474,000 | 3,702,000 | 3,906,000 |
| | 間接率 21 % | 575,960 | 1,574,210 | 2,412,740 | 3,074,610 | 3,519,890 | 3,888,940 | 4,203,540 | 4,479,420 | 4,726,260 |
| | 間接率 24 % | 590,240 | 1,613,240 | 2,472,560 | 3,150,840 | 3,607,160 | 3,985,360 | 4,307,760 | 4,590,480 | 4,843,440 |
| | 間接率 31 % | 623,560 | 1,704,310 | 2,612,140 | 3,328,710 | 3,810,790 | 4,210,340 | 4,550,940 | 4,849,620 | 5,116,860 |
| | 間接率 34 % | 637,840 | 1,743,340 | 2,671,960 | 3,404,940 | 3,898,060 | 4,306,760 | 4,655,160 | 4,960,680 | 5,234,040 |
| | 間接率 39 % | 661,640 | 1,808,390 | 2,771,660 | 3,531,990 | 4,043,510 | 4,467,460 | 4,828,860 | 5,145,780 | 5,429,340 |

注） １，集積の材積算出に係る素材換算率は７０％とする。

２，立木材積４００$m^3$以上については、４２５m3の単価を使用する。

# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

地種：跡地造林（地拵えなし）

| ３期 （災害復旧関係） | | 地種：跡地造林（地拵えなし） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | スギ | | | | | ヒノキ | | | | マツ | | | | クヌギ | | | | | ケヤキ１ | | | | | ケヤキ２ | | | | |
| | | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 |
| 税抜き | 基礎単価（税抜） | 234,000 | 351,000 | 468,000 | 585,000 | 702,000 | 339,000 | 453,000 | 566,000 | 679,000 | 328,000 | 437,000 | 547,000 | 656,000 | 241,000 | 362,000 | 483,000 | 604,000 | 725,000 | 235,000 | 352,000 | 470,000 | 587,000 | 705,000 | 294,000 | 442,000 | 589,000 | 737,000 | 884,000 |
| | 間接率 21 % | 283,140 | 424,710 | 566,280 | 707,850 | 849,420 | 410,190 | 548,130 | 684,860 | 821,590 | 396,880 | 528,770 | 661,870 | 793,760 | 291,610 | 438,020 | 584,430 | 730,840 | 877,250 | 284,350 | 425,920 | 568,700 | 710,270 | 853,050 | 355,740 | 534,820 | 712,690 | 891,770 | 1,069,640 |
| | 間接率 24 % | 290,160 | 435,240 | 580,320 | 725,400 | 870,480 | 420,360 | 561,720 | 701,840 | 841,960 | 406,720 | 541,880 | 678,280 | 813,440 | 298,840 | 448,880 | 598,920 | 748,960 | 899,000 | 291,400 | 436,480 | 582,800 | 727,880 | 874,200 | 364,560 | 548,080 | 730,360 | 913,880 | 1,096,160 |
| | 間接率 31 % | 306,540 | 459,810 | 613,080 | 766,350 | 919,620 | 444,090 | 593,430 | 741,460 | 889,490 | 429,680 | 572,470 | 716,570 | 859,360 | 315,710 | 474,220 | 632,730 | 791,240 | 949,750 | 307,850 | 461,120 | 615,700 | 768,970 | 923,550 | 385,140 | 579,020 | 771,590 | 965,470 | 1,158,040 |
| | 間接率 34 % | 313,560 | 470,340 | 627,120 | 783,900 | 940,680 | 454,260 | 607,020 | 758,440 | 909,860 | 439,520 | 585,580 | 732,980 | 879,040 | 322,940 | 485,080 | 647,220 | 809,360 | 971,500 | 314,900 | 471,680 | 629,800 | 786,580 | 944,700 | 393,960 | 592,280 | 789,260 | 987,580 | 1,184,560 |
| | 間接率 39 % | 325,260 | 487,890 | 650,520 | 813,150 | 975,780 | 471,210 | 629,670 | 786,740 | 943,810 | 455,920 | 607,430 | 760,330 | 911,840 | 334,990 | 503,180 | 671,370 | 839,560 | 1,007,750 | 326,650 | 489,280 | 653,300 | 815,930 | 979,950 | 408,660 | 614,380 | 818,710 | 1,024,430 | 1,228,760 |
| 税込み | 基礎単価（税込） | 257,000 | 386,000 | 514,000 | 643,000 | 772,000 | 372,000 | 498,000 | 622,000 | 746,000 | 360,000 | 480,000 | 601,000 | 721,000 | 265,000 | 398,000 | 531,000 | 664,000 | 797,000 | 258,000 | 387,000 | 517,000 | 645,000 | 775,000 | 323,000 | 486,000 | 647,000 | 810,000 | 972,000 |
| | 間接率 21 % | 310,970 | 467,060 | 621,940 | 778,030 | 934,120 | 450,120 | 602,580 | 752,620 | 902,660 | 435,600 | 580,800 | 727,210 | 872,410 | 320,650 | 481,580 | 642,510 | 803,440 | 964,370 | 312,180 | 468,270 | 625,570 | 780,450 | 937,750 | 390,830 | 588,060 | 782,870 | 980,100 | 1,176,120 |
| | 間接率 24 % | 318,680 | 478,640 | 637,360 | 797,320 | 957,280 | 461,280 | 617,520 | 771,280 | 925,040 | 446,400 | 595,200 | 745,240 | 894,040 | 328,600 | 493,520 | 658,440 | 823,360 | 988,280 | 319,920 | 479,880 | 641,080 | 799,800 | 961,000 | 400,520 | 602,640 | 802,280 | 1,004,400 | 1,205,280 |
| | 間接率 31 % | 336,670 | 505,660 | 673,340 | 842,330 | 1,011,320 | 487,320 | 652,380 | 814,820 | 977,260 | 471,600 | 628,800 | 787,310 | 944,510 | 347,150 | 521,380 | 695,610 | 869,840 | 1,044,070 | 337,980 | 506,970 | 677,270 | 844,950 | 1,015,250 | 423,130 | 636,660 | 847,570 | 1,061,100 | 1,273,320 |
| | 間接率 34 % | 344,380 | 517,240 | 688,760 | 861,620 | 1,034,480 | 498,480 | 667,320 | 833,480 | 999,640 | 482,400 | 643,200 | 805,340 | 966,140 | 355,100 | 533,320 | 711,540 | 889,760 | 1,067,980 | 345,720 | 518,580 | 692,780 | 864,300 | 1,038,500 | 432,820 | 651,240 | 866,980 | 1,085,400 | 1,302,480 |
| | 間接率 39 % | 357,230 | 536,540 | 714,460 | 893,770 | 1,073,080 | 517,080 | 692,220 | 864,580 | 1,036,940 | 500,400 | 667,200 | 835,390 | 1,002,190 | 368,350 | 553,220 | 738,090 | 922,960 | 1,107,830 | 358,620 | 537,930 | 718,630 | 896,550 | 1,077,250 | 448,970 | 675,540 | 899,330 | 1,125,900 | 1,351,080 |

注） １，ヒノキ・マツについては1500本/ha以上の植栽を補助対象とする。

２，3,000本以上の植栽を行う場合は、3,000本の単価を適用する。

# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

地種：跡地造林（地拵えなし）

| ４期 （災害復旧関係） | | 地種：跡地造林（地拵えなし） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | イヌエンジュ１ | | | | | イヌエンジュ２ | | | | | ヤマザクラ１ | | | | | ヤマザクラ２ | | | | | ヤマモミジ１ | | | | | ヤマモミジ２ | | | | |
| | | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 |
| 税抜き | 基礎単価（税抜） | 383,000 | 575,000 | 767,000 | 959,000 | 1,151,000 | 405,000 | 608,000 | 810,000 | 1,013,000 | 1,216,000 | 297,000 | 445,000 | 594,000 | 742,000 | 891,000 | 329,000 | 494,000 | 659,000 | 823,000 | 988,000 | 275,000 | 412,000 | 550,000 | 688,000 | 826,000 | 394,000 | 591,000 | 789,000 | 986,000 | 1,183,000 |
| | 間接率 21 % | 463,430 | 695,750 | 928,070 | 1,160,390 | 1,392,710 | 490,050 | 735,680 | 980,100 | 1,225,730 | 1,471,360 | 359,370 | 538,450 | 718,740 | 897,820 | 1,078,110 | 398,090 | 597,740 | 797,390 | 995,830 | 1,195,480 | 332,750 | 498,520 | 665,500 | 832,480 | 999,460 | 476,740 | 715,110 | 954,690 | 1,193,060 | 1,431,430 |
| | 間接率 24 % | 474,920 | 713,000 | 951,080 | 1,189,160 | 1,427,240 | 502,200 | 753,920 | 1,004,400 | 1,256,120 | 1,507,840 | 368,280 | 551,800 | 736,560 | 920,080 | 1,104,840 | 407,960 | 612,560 | 817,160 | 1,020,520 | 1,225,120 | 341,000 | 510,880 | 682,000 | 853,120 | 1,024,240 | 488,560 | 732,840 | 978,360 | 1,222,640 | 1,466,920 |
| | 間接率 31 % | 501,730 | 753,250 | 1,004,770 | 1,256,290 | 1,507,810 | 530,550 | 796,480 | 1,061,100 | 1,327,030 | 1,592,960 | 389,070 | 582,950 | 778,140 | 972,020 | 1,167,210 | 430,990 | 647,140 | 863,290 | 1,078,130 | 1,294,280 | 360,250 | 539,720 | 720,500 | 901,280 | 1,082,060 | 516,140 | 774,210 | 1,033,590 | 1,291,660 | 1,549,730 |
| | 間接率 34 % | 513,220 | 770,500 | 1,027,780 | 1,285,060 | 1,542,340 | 542,700 | 814,720 | 1,085,400 | 1,357,420 | 1,629,440 | 397,980 | 596,300 | 795,960 | 994,280 | 1,193,940 | 440,860 | 661,960 | 883,060 | 1,102,820 | 1,323,920 | 368,500 | 552,080 | 737,000 | 921,920 | 1,106,840 | 527,960 | 791,940 | 1,057,260 | 1,321,240 | 1,585,220 |
| | 間接率 39 % | 532,370 | 799,250 | 1,066,130 | 1,333,010 | 1,599,890 | 562,950 | 845,120 | 1,125,900 | 1,408,070 | 1,690,240 | 412,830 | 618,550 | 825,660 | 1,031,380 | 1,238,490 | 457,310 | 686,660 | 916,010 | 1,143,970 | 1,373,320 | 382,250 | 572,680 | 764,500 | 956,320 | 1,148,140 | 547,660 | 821,490 | 1,096,710 | 1,370,540 | 1,644,370 |
| 税込み | 基礎単価（税込） | 421,000 | 632,000 | 843,000 | 1,054,000 | 1,266,000 | 445,000 | 668,000 | 891,000 | 1,114,000 | 1,337,000 | 326,000 | 489,000 | 653,000 | 816,000 | 980,000 | 361,000 | 543,000 | 724,000 | 905,000 | 1,086,000 | 302,000 | 453,000 | 605,000 | 756,000 | 908,000 | 433,000 | 650,000 | 867,000 | 1,084,000 | 1,301,000 |
| | 間接率 21 % | 509,410 | 764,720 | 1,020,030 | 1,275,340 | 1,531,860 | 538,450 | 808,280 | 1,078,110 | 1,347,940 | 1,617,770 | 394,460 | 591,690 | 790,130 | 987,360 | 1,185,800 | 436,810 | 657,030 | 876,040 | 1,095,050 | 1,314,060 | 365,420 | 548,130 | 732,050 | 914,760 | 1,098,680 | 523,930 | 786,500 | 1,049,070 | 1,311,640 | 1,574,210 |
| | 間接率 24 % | 522,040 | 783,680 | 1,045,320 | 1,306,960 | 1,569,840 | 551,800 | 828,320 | 1,104,840 | 1,381,360 | 1,657,880 | 404,240 | 606,360 | 809,720 | 1,011,840 | 1,215,200 | 447,640 | 673,320 | 897,760 | 1,122,200 | 1,346,640 | 374,480 | 561,720 | 750,200 | 937,440 | 1,125,920 | 536,920 | 806,000 | 1,075,080 | 1,344,160 | 1,613,240 |
| | 間接率 31 % | 551,510 | 827,920 | 1,104,330 | 1,380,740 | 1,658,460 | 582,950 | 875,080 | 1,167,210 | 1,459,340 | 1,751,470 | 427,060 | 640,590 | 855,430 | 1,068,960 | 1,283,800 | 472,910 | 711,330 | 948,440 | 1,185,550 | 1,422,660 | 395,620 | 593,430 | 792,550 | 990,360 | 1,189,480 | 567,230 | 851,500 | 1,135,770 | 1,420,040 | 1,704,310 |
| | 間接率 34 % | 564,140 | 846,880 | 1,129,620 | 1,412,360 | 1,696,440 | 596,300 | 895,120 | 1,193,940 | 1,492,760 | 1,791,580 | 436,840 | 655,260 | 875,020 | 1,093,440 | 1,313,200 | 483,740 | 727,620 | 970,160 | 1,212,700 | 1,455,240 | 404,680 | 607,020 | 810,700 | 1,013,040 | 1,216,720 | 580,220 | 871,000 | 1,161,780 | 1,452,560 | 1,743,340 |
| | 間接率 39 % | 585,190 | 878,480 | 1,171,770 | 1,465,060 | 1,759,740 | 618,550 | 928,520 | 1,238,490 | 1,548,460 | 1,858,430 | 453,140 | 679,710 | 907,670 | 1,134,240 | 1,362,200 | 501,790 | 754,770 | 1,006,360 | 1,257,950 | 1,509,540 | 419,780 | 629,670 | 840,950 | 1,050,840 | 1,262,120 | 601,870 | 903,500 | 1,205,130 | 1,506,760 | 1,808,390 |

注） 1，ヒノキ・マツについては1500本/ha以上の植栽を補助対象とする。

2，3,000本以上の植栽を行う場合は、3,000本の単価を適用する。

# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

地種：跡地造林（地拵えなし）

| ３期 （災害復旧関係） | | 地種：跡地造林（地拵えなし） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ポット苗１ | | | | | ポット苗２ | | | | | 大苗１ | | | | | 大苗２ | | | | | 大苗３ | | | | | 大苗４ | | | | |
| | | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 |
| 税抜き | 基礎単価（税抜） | 405,000 | 608,000 | 810,000 | 1,013,000 | 1,216,000 | 557,000 | 835,000 | 1,114,000 | 1,392,000 | 1,671,000 | 2,063,000 | 3,095,000 | 4,127,000 | 5,159,000 | 6,191,000 | 3,906,000 | 5,860,000 | 7,813,000 | 9,766,000 | 11,720,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,001,000 | 2,501,000 | 3,001,000 | 1,976,000 | 2,964,000 | 3,952,000 | 4,940,000 | 5,928,000 |
| | 間接率 21 % | 490,050 | 735,680 | 980,100 | 1,225,730 | 1,471,360 | 673,970 | 1,010,350 | 1,347,940 | 1,684,320 | 2,021,910 | 2,496,230 | 3,744,950 | 4,993,670 | 6,242,390 | 7,491,110 | 4,726,260 | 7,090,600 | 9,453,730 | 11,816,860 | 14,181,200 | 1,210,000 | 1,815,000 | 2,421,210 | 3,026,210 | 3,631,210 | 2,390,960 | 3,586,440 | 4,781,920 | 5,977,400 | 7,172,880 |
| | 間接率 24 % | 502,200 | 753,920 | 1,004,400 | 1,256,120 | 1,507,840 | 690,680 | 1,035,400 | 1,381,360 | 1,726,080 | 2,072,040 | 2,558,120 | 3,837,800 | 5,117,480 | 6,397,160 | 7,676,840 | 4,843,440 | 7,266,400 | 9,688,120 | 12,109,840 | 14,532,800 | 1,240,000 | 1,860,000 | 2,481,240 | 3,101,240 | 3,721,240 | 2,450,240 | 3,675,360 | 4,900,480 | 6,125,600 | 7,350,720 |
| | 間接率 31 % | 530,550 | 796,480 | 1,061,100 | 1,327,030 | 1,592,960 | 729,670 | 1,093,850 | 1,459,340 | 1,823,520 | 2,189,010 | 2,702,530 | 4,054,450 | 5,406,370 | 6,758,290 | 8,110,210 | 5,116,860 | 7,676,600 | 10,235,030 | 12,793,460 | 15,353,200 | 1,310,000 | 1,965,000 | 2,621,310 | 3,276,310 | 3,931,310 | 2,588,560 | 3,882,840 | 5,177,120 | 6,471,400 | 7,765,680 |
| | 間接率 34 % | 542,700 | 814,720 | 1,085,400 | 1,357,420 | 1,629,440 | 746,380 | 1,118,900 | 1,492,760 | 1,865,280 | 2,239,140 | 2,764,420 | 4,147,300 | 5,530,180 | 6,913,060 | 8,295,940 | 5,234,040 | 7,852,400 | 10,469,420 | 13,086,440 | 15,704,800 | 1,340,000 | 2,010,000 | 2,681,340 | 3,351,340 | 4,021,340 | 2,647,840 | 3,971,760 | 5,295,680 | 6,619,600 | 7,943,520 |
| | 間接率 39 % | 562,950 | 845,120 | 1,125,900 | 1,408,070 | 1,690,240 | 774,230 | 1,160,650 | 1,548,460 | 1,934,880 | 2,322,690 | 2,867,570 | 4,302,050 | 5,736,530 | 7,171,010 | 8,605,490 | 5,429,340 | 8,145,400 | 10,860,070 | 13,574,740 | 16,290,800 | 1,390,000 | 2,085,000 | 2,781,390 | 3,476,390 | 4,171,390 | 2,746,640 | 4,119,960 | 5,493,280 | 6,866,600 | 8,239,920 |
| 税込み | 基礎単価（税込） | 445,000 | 668,000 | 891,000 | 1,114,000 | 1,337,000 | 612,000 | 918,000 | 1,225,000 | 1,531,000 | 1,838,000 | 2,269,000 | 3,404,000 | 4,539,000 | 5,674,000 | 6,810,000 | 4,296,000 | 6,446,000 | 8,594,000 | 10,742,000 | 12,892,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,201,000 | 2,751,000 | 3,301,000 | 2,173,000 | 3,260,000 | 4,347,000 | 5,434,000 | 6,520,000 |
| | 間接率 21 % | 538,450 | 808,280 | 1,078,110 | 1,347,940 | 1,617,770 | 740,520 | 1,110,780 | 1,482,250 | 1,852,510 | 2,223,980 | 2,745,490 | 4,118,840 | 5,492,190 | 6,865,540 | 8,240,100 | 5,198,160 | 7,799,660 | 10,398,740 | 12,997,820 | 15,599,320 | 1,331,000 | 1,996,500 | 2,663,210 | 3,328,710 | 3,994,210 | 2,629,330 | 3,944,600 | 5,259,870 | 6,575,140 | 7,889,200 |
| | 間接率 24 % | 551,800 | 828,320 | 1,104,840 | 1,381,360 | 1,657,880 | 758,880 | 1,138,320 | 1,519,000 | 1,898,440 | 2,279,120 | 2,813,560 | 4,220,960 | 5,628,360 | 7,035,760 | 8,444,400 | 5,327,040 | 7,993,040 | 10,656,560 | 13,320,080 | 15,986,080 | 1,364,000 | 2,046,000 | 2,729,240 | 3,411,240 | 4,093,240 | 2,694,520 | 4,042,400 | 5,390,280 | 6,738,160 | 8,084,800 |
| | 間接率 31 % | 582,950 | 875,080 | 1,167,210 | 1,459,340 | 1,751,470 | 801,720 | 1,202,580 | 1,604,750 | 2,005,610 | 2,407,780 | 2,972,390 | 4,459,240 | 5,946,090 | 7,432,940 | 8,921,100 | 5,627,760 | 8,444,260 | 11,258,140 | 14,072,020 | 16,888,520 | 1,441,000 | 2,161,500 | 2,883,310 | 3,603,810 | 4,324,310 | 2,846,630 | 4,270,600 | 5,694,570 | 7,118,540 | 8,541,200 |
| | 間接率 34 % | 596,300 | 895,120 | 1,193,940 | 1,492,760 | 1,791,580 | 820,080 | 1,230,120 | 1,641,500 | 2,051,540 | 2,462,920 | 3,040,460 | 4,561,360 | 6,082,260 | 7,603,160 | 9,125,400 | 5,756,640 | 8,637,640 | 11,515,960 | 14,394,280 | 17,275,280 | 1,474,000 | 2,211,000 | 2,949,340 | 3,686,340 | 4,423,340 | 2,911,820 | 4,368,400 | 5,824,980 | 7,281,560 | 8,736,800 |
| | 間接率 39 % | 618,550 | 928,520 | 1,238,490 | 1,548,460 | 1,858,430 | 850,680 | 1,276,020 | 1,702,750 | 2,128,090 | 2,554,820 | 3,153,910 | 4,731,560 | 6,309,210 | 7,886,860 | 9,465,900 | 5,971,440 | 8,959,940 | 11,945,660 | 14,931,380 | 17,919,880 | 1,529,000 | 2,293,500 | 3,059,390 | 3,823,890 | 4,588,390 | 3,020,470 | 4,531,400 | 6,042,330 | 7,553,260 | 9,062,800 |

注） 1，ヒノキ・マツについては1500本/ha以上の植栽を補助対象とする。

2，3,000本以上の植栽を行う場合は、3,000本の単価を適用する。

# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

地種：跡地造林（地拵えなし）

| ８期 （災害復旧関係） | | 地種：跡地造林（地拵えなし） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | その他１ | | | | | その他２ | | | | | イチョウ１ | | | | | イチョウ２ | | | | |
| | | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 |
| 税抜き | 基礎単価（税抜） | 297,000 | 445,000 | 594,000 | 742,000 | 891,000 | 492,000 | 738,000 | 984,000 | 1,230,000 | 1,476,000 | 329,000 | 494,000 | 659,000 | 823,000 | 988,000 | 492,000 | 738,000 | 984,000 | 1,230,000 | 1,476,000 |
| | 間接率 21 % | 359,370 | 538,450 | 718,740 | 897,820 | 1,078,110 | 595,320 | 892,980 | 1,190,640 | 1,488,300 | 1,785,960 | 398,090 | 597,740 | 797,390 | 995,830 | 1,195,480 | 595,320 | 892,980 | 1,190,640 | 1,488,300 | 1,785,960 |
| | 間接率 24 % | 368,280 | 551,800 | 736,560 | 920,080 | 1,104,840 | 610,080 | 915,120 | 1,220,160 | 1,525,200 | 1,830,240 | 407,960 | 612,560 | 817,160 | 1,020,520 | 1,225,120 | 610,080 | 915,120 | 1,220,160 | 1,525,200 | 1,830,240 |
| | 間接率 31 % | 389,070 | 582,950 | 778,140 | 972,020 | 1,167,210 | 644,520 | 966,780 | 1,289,040 | 1,611,300 | 1,933,560 | 430,990 | 647,140 | 863,290 | 1,078,130 | 1,294,280 | 644,520 | 966,780 | 1,289,040 | 1,611,300 | 1,933,560 |
| | 間接率 34 % | 397,980 | 596,300 | 795,960 | 994,280 | 1,193,940 | 659,280 | 988,920 | 1,318,560 | 1,648,200 | 1,977,840 | 440,860 | 661,960 | 883,060 | 1,102,820 | 1,323,920 | 659,280 | 988,920 | 1,318,560 | 1,648,200 | 1,977,840 |
| | 間接率 39 % | 412,830 | 618,550 | 825,660 | 1,031,380 | 1,238,490 | 683,880 | 1,025,820 | 1,367,760 | 1,709,700 | 2,051,640 | 457,310 | 686,660 | 916,010 | 1,143,970 | 1,373,320 | 683,880 | 1,025,820 | 1,367,760 | 1,709,700 | 2,051,640 |
| 税込み | 基礎単価（税込） | 326,000 | 489,000 | 653,000 | 816,000 | 980,000 | 541,000 | 811,000 | 1,082,000 | 1,353,000 | 1,623,000 | 361,000 | 543,000 | 724,000 | 905,000 | 1,086,000 | 541,000 | 811,000 | 1,082,000 | 1,353,000 | 1,623,000 |
| | 間接率 21 % | 394,460 | 591,690 | 790,130 | 987,360 | 1,185,800 | 654,610 | 981,310 | 1,309,220 | 1,637,130 | 1,963,830 | 436,810 | 657,030 | 876,040 | 1,095,050 | 1,314,060 | 654,610 | 981,310 | 1,309,220 | 1,637,130 | 1,963,830 |
| | 間接率 24 % | 404,240 | 606,360 | 809,720 | 1,011,840 | 1,215,200 | 670,840 | 1,005,640 | 1,341,680 | 1,677,720 | 2,012,520 | 447,640 | 673,320 | 897,760 | 1,122,200 | 1,346,640 | 670,840 | 1,005,640 | 1,341,680 | 1,677,720 | 2,012,520 |
| | 間接率 31 % | 427,060 | 640,590 | 855,430 | 1,068,960 | 1,283,800 | 708,710 | 1,062,410 | 1,417,420 | 1,772,430 | 2,126,130 | 472,910 | 711,330 | 948,440 | 1,185,550 | 1,422,660 | 708,710 | 1,062,410 | 1,417,420 | 1,772,430 | 2,126,130 |
| | 間接率 34 % | 436,840 | 655,260 | 875,020 | 1,093,440 | 1,313,200 | 724,940 | 1,086,740 | 1,449,880 | 1,813,020 | 2,174,820 | 483,740 | 727,620 | 970,160 | 1,212,700 | 1,455,240 | 724,940 | 1,086,740 | 1,449,880 | 1,813,020 | 2,174,820 |
| | 間接率 39 % | 453,140 | 679,710 | 907,670 | 1,134,240 | 1,362,200 | 751,990 | 1,127,290 | 1,503,980 | 1,880,670 | 2,255,970 | 501,790 | 754,770 | 1,006,360 | 1,257,950 | 1,509,540 | 751,990 | 1,127,290 | 1,503,980 | 1,880,670 | 2,255,970 |

注） １，ヒノキ・マツについては1500本/ha以上の植栽を補助対象とする。

２，3,000本以上の植栽を行う場合は、3,000本の単価を適用する。

# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

地種：跡地造林（地拵えなし） ・ 倒木起こし

| ８期 （災害復旧関係） | | 地種：跡地造林（地拵えなし） | | | | | | | | | | | | | | | 倒木起こし | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンテナ苗 | | | | | コウヨウザン(コンテナ) | | | | | コウヨウザン（普通） | | | | | | | | | |
| | | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 1000本 | 1500本 | 2000本 | 2500本 | 3000本 | 引き起こしのみ | 1.0～1.5m未満 | 1.5～3.0m未満 | 3.0～4.5m未満 | 4.5m以上 |
| 税抜き | 基礎単価（税抜） | 329,000 | 494,000 | 659,000 | 823,000 | 988,000 | 368,000 | 552,000 | 737,000 | 921,000 | 1,105,000 | 274,000 | 411,000 | 548,000 | 685,000 | 823,000 | 77,000 | 233,000 | 387,000 | 785,000 | 1,182,000 |
| | 間接率 21 % | 398,090 | 597,740 | 797,390 | 995,830 | 1,195,480 | 445,280 | 667,920 | 891,770 | 1,114,410 | 1,337,050 | 331,540 | 497,310 | 663,080 | 828,850 | 995,830 | 93,170 | 281,930 | 468,270 | 949,850 | 1,430,220 |
| | 間接率 24 % | 407,960 | 612,560 | 817,160 | 1,020,520 | 1,225,120 | 456,320 | 684,480 | 913,880 | 1,142,040 | 1,370,200 | 339,760 | 509,640 | 679,520 | 849,400 | 1,020,520 | 95,480 | 288,920 | 479,880 | 973,400 | 1,465,680 |
| | 間接率 31 % | 430,990 | 647,140 | 863,290 | 1,078,130 | 1,294,280 | 482,080 | 723,120 | 965,470 | 1,206,510 | 1,447,550 | 358,940 | 538,410 | 717,880 | 897,350 | 1,078,130 | 100,870 | 305,230 | 506,970 | 1,028,350 | 1,548,420 |
| | 間接率 34 % | 440,860 | 661,960 | 883,060 | 1,102,820 | 1,323,920 | 493,120 | 739,680 | 987,580 | 1,234,140 | 1,480,700 | 367,160 | 550,740 | 734,320 | 917,900 | 1,102,820 | 103,180 | 312,220 | 518,580 | 1,051,900 | 1,583,880 |
| | 間接率 39 % | 457,310 | 686,660 | 916,010 | 1,143,970 | 1,373,320 | 511,520 | 767,280 | 1,024,430 | 1,280,190 | 1,535,950 | 380,860 | 571,290 | 761,720 | 952,150 | 1,143,970 | 107,030 | 323,870 | 537,930 | 1,091,150 | 1,642,980 |
| 税込み | 基礎単価（税込） | 361,000 | 543,000 | 724,000 | 905,000 | 1,086,000 | 404,000 | 607,000 | 810,000 | 1,013,000 | 1,215,000 | 301,000 | 452,000 | 602,000 | 753,000 | 905,000 | 84,000 | 256,000 | 425,000 | 863,000 | 1,300,000 |
| | 間接率 21 % | 436,810 | 657,030 | 876,040 | 1,095,050 | 1,314,060 | 488,840 | 734,470 | 980,100 | 1,225,730 | 1,470,150 | 364,210 | 546,920 | 728,420 | 911,130 | 1,095,050 | 101,640 | 309,760 | 514,250 | 1,044,230 | 1,573,000 |
| | 間接率 24 % | 447,640 | 673,320 | 897,760 | 1,122,200 | 1,346,640 | 500,960 | 752,680 | 1,004,400 | 1,256,120 | 1,506,600 | 373,240 | 560,480 | 746,480 | 933,720 | 1,122,200 | 104,160 | 317,440 | 527,000 | 1,070,120 | 1,612,000 |
| | 間接率 31 % | 472,910 | 711,330 | 948,440 | 1,185,550 | 1,422,660 | 529,240 | 795,170 | 1,061,100 | 1,327,030 | 1,591,650 | 394,310 | 592,120 | 788,620 | 986,430 | 1,185,550 | 110,040 | 335,360 | 556,750 | 1,130,530 | 1,703,000 |
| | 間接率 34 % | 483,740 | 727,620 | 970,160 | 1,212,700 | 1,455,240 | 541,360 | 813,380 | 1,085,400 | 1,357,420 | 1,628,100 | 403,340 | 605,680 | 806,680 | 1,009,020 | 1,212,700 | 112,560 | 343,040 | 569,500 | 1,156,420 | 1,742,000 |
| | 間接率 39 % | 501,790 | 754,770 | 1,006,360 | 1,257,950 | 1,509,540 | 561,560 | 843,730 | 1,125,900 | 1,408,070 | 1,688,850 | 418,390 | 628,280 | 836,780 | 1,046,670 | 1,257,950 | 116,760 | 355,840 | 590,750 | 1,199,570 | 1,807,000 |

注） 1，ヒノキ・マツについては1500本/ha以上の植栽を補助対象とする。

2，3,000本以上の植栽を行う場合は、3,000本の単価を適用する。

# 令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価

種別：補植/地拵え（500本/ha）

| 期 （災害復旧関 | | 種別：補植/地拵え（500本/ha） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | スギ | ヒノキ | マツ | クヌギ | ケヤキ１ | ケヤキ２ | イヌエンジュ１ | イヌエンジュ２ | ヤマザクラ１ | ヤマザクラ２ | ヤマモミジ１ | ヤマモミジ１ | ポット苗１ | ポット苗２ | 大苗１ | 大苗２ | 大苗３ | 大苗４ | イチョウ1 | イチョウ2 | その他1 | その他2 | コンテナ苗 | コウヨウザン | コウヨウザン（普通） |
| | | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 | 500本 |
| 税抜き | 基礎単価（税抜） | 345,000 | 341,000 | 338,000 | 349,000 | 346,000 | 375,000 | 420,000 | 431,000 | 377,000 | 393,000 | 366,000 | 425,000 | 431,000 | 507,000 | 1,260,000 | 2,181,000 | 728,000 | 1,222,000 | 393,000 | 474,000 | 377,000 | 474,000 | 393,000 | 412,000 | 370,000 |
| | 間接率 21 % | 417,450 | 412,610 | 408,980 | 422,290 | 418,660 | 453,750 | 508,200 | 521,510 | 456,170 | 475,530 | 442,860 | 514,250 | 521,510 | 613,470 | 1,524,600 | 2,639,010 | 880,880 | 1,478,620 | 475,530 | 573,540 | 456,170 | 573,540 | 475,530 | 498,520 | 447,700 |
| | 間接率 24 % | 427,800 | 422,840 | 419,120 | 432,760 | 429,040 | 465,000 | 520,800 | 534,440 | 467,480 | 487,320 | 453,840 | 527,000 | 534,440 | 628,680 | 1,562,400 | 2,704,440 | 902,720 | 1,515,280 | 487,320 | 587,760 | 467,480 | 587,760 | 487,320 | 510,880 | 458,800 |
| | 間接率 31 % | 451,950 | 446,710 | 442,780 | 457,190 | 453,260 | 491,250 | 550,200 | 564,610 | 493,870 | 514,830 | 479,460 | 556,750 | 564,610 | 664,170 | 1,650,600 | 2,857,110 | 953,680 | 1,600,820 | 514,830 | 620,940 | 493,870 | 620,940 | 514,830 | 539,720 | 484,700 |
| | 間接率 34 % | 462,300 | 456,940 | 452,920 | 467,660 | 463,640 | 502,500 | 562,800 | 577,540 | 505,180 | 526,620 | 490,440 | 569,500 | 577,540 | 679,380 | 1,688,400 | 2,922,540 | 975,520 | 1,637,480 | 526,620 | 635,160 | 505,180 | 635,160 | 526,620 | 552,080 | 495,800 |
| | 間接率 39 % | 479,550 | 473,990 | 469,820 | 485,110 | 480,940 | 521,250 | 583,800 | 599,090 | 524,030 | 546,270 | 508,740 | 590,750 | 599,090 | 704,730 | 1,751,400 | 3,031,590 | 1,011,920 | 1,698,580 | 546,270 | 658,860 | 524,030 | 658,860 | 546,270 | 572,680 | 514,300 |
| 税込み | 基礎単価（税込） | 379,000 | 375,000 | 371,000 | 383,000 | 380,000 | 412,000 | 462,000 | 474,000 | 414,000 | 432,000 | 402,000 | 467,000 | 474,000 | 557,000 | 1,386,000 | 2,399,000 | 800,000 | 1,344,000 | 432,000 | 521,000 | 414,000 | 521,000 | 432,000 | 453,000 | 407,000 |
| | 間接率 21 % | 458,590 | 453,750 | 448,910 | 463,430 | 459,800 | 498,520 | 559,020 | 573,540 | 500,940 | 522,720 | 486,420 | 565,070 | 573,540 | 673,970 | 1,677,060 | 2,902,790 | 968,000 | 1,626,240 | 522,720 | 630,410 | 500,940 | 630,410 | 522,720 | 548,130 | 492,470 |
| | 間接率 24 % | 469,960 | 465,000 | 460,040 | 474,920 | 471,200 | 510,880 | 572,880 | 587,760 | 513,360 | 535,680 | 498,480 | 579,080 | 587,760 | 690,680 | 1,718,640 | 2,974,760 | 992,000 | 1,666,560 | 535,680 | 646,040 | 513,360 | 646,040 | 535,680 | 561,720 | 504,680 |
| | 間接率 31 % | 496,490 | 491,250 | 486,010 | 501,730 | 497,800 | 539,720 | 605,220 | 620,940 | 542,340 | 565,920 | 526,620 | 611,770 | 620,940 | 729,670 | 1,815,660 | 3,142,690 | 1,048,000 | 1,760,640 | 565,920 | 682,510 | 542,340 | 682,510 | 565,920 | 593,430 | 533,170 |
| | 間接率 34 % | 507,860 | 502,500 | 497,140 | 513,220 | 509,200 | 552,080 | 619,080 | 635,160 | 554,760 | 578,880 | 538,680 | 625,780 | 635,160 | 746,380 | 1,857,240 | 3,214,660 | 1,072,000 | 1,800,960 | 578,880 | 698,140 | 554,760 | 698,140 | 578,880 | 607,020 | 545,380 |
| | 間接率 39 % | 526,810 | 521,250 | 515,690 | 532,370 | 528,200 | 572,680 | 642,180 | 658,860 | 575,460 | 600,480 | 558,780 | 649,130 | 658,860 | 774,230 | 1,926,540 | 3,334,610 | 1,112,000 | 1,868,160 | 600,480 | 724,190 | 575,460 | 724,190 | 600,480 | 629,670 | 565,730 |

令和８年度４期　（災害復旧関係）標準単価基礎

## 地種：跡地造林（地拵えなし）

| 目（災害復旧関係） | ｈａ当たり本数 | 労務費 | | | | | | | | | 資材費 | | 共通仮設費 | 経費計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地拵費経費(A) | 運搬費（普通） | 植付費（普通） | 植付費（特殊） | 計（普通） | 計（特殊） | 労務単価（普通） | 労務単価（特殊） | 経費 (B) | 苗木単価 | 経費 (C) | 8.4% (A+B+C)*8.4% | (D) | 税抜き (E) | 税込み (E×10%+E) |
| ス　ギ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 112 | 112,000 | 18,144 | 234,154 | 234,000 | 257,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 168,000 | 27,208 | 351,118 | 351,000 | 386,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 224,000 | 36,289 | 468,309 | 468,000 | 514,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 280,000 | 45,353 | 585,273 | 585,000 | 643,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 336,000 | 54,434 | 702,464 | 702,000 | 772,000 |
| ヒ　ノ　キ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 105 | 105,000 | 17,556 | 226,566 | 226,000 | 248,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 157,500 | 26,326 | 339,736 | 339,000 | 372,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 210,000 | 35,113 | 453,133 | 453,000 | 498,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 262,500 | 43,883 | 566,303 | 566,000 | 622,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 315,000 | 52,670 | 679,700 | 679,000 | 746,000 |
| マ　ツ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 98 | 98,000 | 16,968 | 218,978 | 218,000 | 239,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 147,000 | 25,444 | 328,354 | 328,000 | 360,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 196,000 | 33,937 | 437,957 | 437,000 | 480,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 245,000 | 42,413 | 547,333 | 547,000 | 601,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 294,000 | 50,906 | 656,936 | 656,000 | 721,000 |
| ク　ヌ　ギ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 119 | 119,000 | 18,732 | 241,742 | 241,000 | 265,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 178,500 | 28,090 | 362,500 | 362,000 | 398,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 238,000 | 37,465 | 483,485 | 483,000 | 531,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 297,500 | 46,823 | 604,243 | 604,000 | 664,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 357,000 | 56,198 | 725,228 | 725,000 | 797,000 |
| ケ ヤ キ １ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 113 | 113,000 | 18,228 | 235,238 | 235,000 | 258,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 169,500 | 27,334 | 352,744 | 352,000 | 387,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 226,000 | 36,457 | 470,477 | 470,000 | 517,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 282,500 | 45,563 | 587,983 | 587,000 | 645,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 339,000 | 54,686 | 705,716 | 705,000 | 775,000 |
| ケ ヤ キ ２ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 168 | 168,000 | 22,848 | 294,858 | 294,000 | 323,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 252,000 | 34,264 | 442,174 | 442,000 | 486,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 336,000 | 45,697 | 589,717 | 589,000 | 647,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 420,000 | 57,113 | 737,033 | 737,000 | 810,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 504,000 | 68,546 | 884,576 | 884,000 | 972,000 |

令和８年度４期　（災害復旧関係）標準単価基礎

地種：跡地造林（地拵えなし）

| 種（災害復旧関係） | ｈａ当たり本数 | 労務費 | | | | | | | | | 資材費 | | 共通仮設費 | 経費計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地拵費経費(A) | 運搬費（普通） | 植付費（普通） | 植付費（特殊） | 計（普通） | 計（特殊） | 労務単価（普通） | 労務単価（特殊） | 経費(B) | 苗木単価 | 経費(C) | 8.4%<br>(A+B+C)*8.4% | (D) | 税抜き(E) | 税込み(E×10%+E) |
| イヌエンジュ1 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 250 | 250,000 | 29,736 | 383,746 | 383,000 | 421,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 375,000 | 44,596 | 575,506 | 575,000 | 632,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 500,000 | 59,473 | 767,493 | 767,000 | 843,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 625,000 | 74,333 | 959,253 | 959,000 | 1,054,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 750,000 | 89,210 | 1,151,240 | 1,151,000 | 1,266,000 |
| イヌエンジュ2 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 270 | 270,000 | 31,416 | 405,426 | 405,000 | 445,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 405,000 | 47,116 | 608,026 | 608,000 | 668,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 540,000 | 62,833 | 810,853 | 810,000 | 891,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 675,000 | 78,533 | 1,013,453 | 1,013,000 | 1,114,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 810,000 | 94,250 | 1,216,280 | 1,216,000 | 1,337,000 |
| ヤマザクラ1 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 170 | 170,000 | 23,016 | 297,026 | 297,000 | 326,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 255,000 | 34,516 | 445,426 | 445,000 | 489,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 340,000 | 46,033 | 594,053 | 594,000 | 653,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 425,000 | 57,533 | 742,453 | 742,000 | 816,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 510,000 | 69,050 | 891,080 | 891,000 | 980,000 |
| ヤマザクラ2 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 200 | 200,000 | 25,536 | 329,546 | 329,000 | 361,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 300,000 | 38,296 | 494,206 | 494,000 | 543,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 400,000 | 51,073 | 659,093 | 659,000 | 724,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 500,000 | 63,833 | 823,753 | 823,000 | 905,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 600,000 | 76,610 | 988,640 | 988,000 | 1,086,000 |
| ヤマモミジ1 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 150 | 150,000 | 21,336 | 275,346 | 275,000 | 302,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 225,000 | 31,996 | 412,906 | 412,000 | 453,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 300,000 | 42,673 | 550,693 | 550,000 | 605,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 375,000 | 53,333 | 688,253 | 688,000 | 756,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 450,000 | 64,010 | 826,040 | 826,000 | 908,000 |
| ヤマモミジ2 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 260 | 260,000 | 30,576 | 394,586 | 394,000 | 433,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 390,000 | 45,856 | 591,766 | 591,000 | 650,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 520,000 | 61,153 | 789,173 | 789,000 | 867,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 650,000 | 76,433 | 986,353 | 986,000 | 1,084,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 780,000 | 91,730 | 1,183,760 | 1,183,000 | 1,301,000 |

令和８年度４期　（災害復旧関係）標準単価基礎

地種：跡地造林（地拵えなし）

| 目　（災害復旧関係） | ｈａ当たり本　数 | 労務費 | | | | | | | | | 資材費 | | 共通仮設費 | 経費計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地拵費経費(A) | 運搬費（普通） | 植付費（普通） | 植付費（特殊） | 計（普通） | 計（特殊） | 労務単価（普通） | 労務単価（特殊） | 経費(B) | 苗木単価 | 経費(C) | 8.4%<br>(A+B+C)*8.4% | (D) | 税抜き(E) | 税込み(E×10%+E) |
| ポット苗１ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 270 | 270,000 | 31,416 | 405,426 | 405,000 | 445,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 405,000 | 47,116 | 608,026 | 608,000 | 668,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 540,000 | 62,833 | 810,853 | 810,000 | 891,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 675,000 | 78,533 | 1,013,453 | 1,013,000 | 1,114,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 810,000 | 94,250 | 1,216,280 | 1,216,000 | 1,337,000 |
| ポット苗２ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 410 | 410,000 | 43,176 | 557,186 | 557,000 | 612,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 615,000 | 64,756 | 835,666 | 835,000 | 918,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 820,000 | 86,353 | 1,114,373 | 1,114,000 | 1,225,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 1,025,000 | 107,933 | 1,392,853 | 1,392,000 | 1,531,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 1,230,000 | 129,530 | 1,671,560 | 1,671,000 | 1,838,000 |
| 大　苗　１ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 1,800 | 1,800,000 | 159,936 | 2,063,946 | 2,063,000 | 2,269,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 2,700,000 | 239,896 | 3,095,806 | 3,095,000 | 3,404,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 3,600,000 | 319,873 | 4,127,893 | 4,127,000 | 4,539,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 4,500,000 | 399,833 | 5,159,753 | 5,159,000 | 5,674,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 5,400,000 | 479,810 | 6,191,840 | 6,191,000 | 6,810,000 |
| 大　苗　２ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 3,500 | 3,500,000 | 302,736 | 3,906,746 | 3,906,000 | 4,296,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 5,250,000 | 454,096 | 5,860,006 | 5,860,000 | 6,446,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 7,000,000 | 605,473 | 7,813,493 | 7,813,000 | 8,594,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 8,750,000 | 756,833 | 9,766,753 | 9,766,000 | 10,742,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 10,500,000 | 908,210 | 11,720,240 | 11,720,000 | 12,892,000 |
| 大　苗　３ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.50 | 1.10 | 3.05 | 1.10 | 21,000 | 26,300 | 92,980 | 830 | 830,000 | 77,530 | 1,000,510 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 3.75 | 1.65 | 4.57 | 1.65 | | | 139,365 | | 1,245,000 | 116,286 | 1,500,651 | 1,500,000 | 1,650,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.00 | 2.20 | 6.10 | 2.20 | | | 185,960 | | 1,660,000 | 155,060 | 2,001,020 | 2,001,000 | 2,201,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 6.25 | 2.75 | 7.62 | 2.75 | | | 232,345 | | 2,075,000 | 193,816 | 2,501,161 | 2,501,000 | 2,751,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 7.50 | 3.30 | 9.15 | 3.30 | | | 278,940 | | 2,490,000 | 232,590 | 3,001,530 | 3,001,000 | 3,301,000 |
| 大　苗　４ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.50 | 1.10 | 3.05 | 1.10 | 21,000 | 26,300 | 92,980 | 1,730 | 1,730,000 | 153,130 | 1,976,110 | 1,976,000 | 2,173,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 3.75 | 1.65 | 4.57 | 1.65 | | | 139,365 | | 2,595,000 | 229,686 | 2,964,051 | 2,964,000 | 3,260,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.00 | 2.20 | 6.10 | 2.20 | | | 185,960 | | 3,460,000 | 306,260 | 3,952,220 | 3,952,000 | 4,347,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 6.25 | 2.75 | 7.62 | 2.75 | | | 232,345 | | 4,325,000 | 382,816 | 4,940,161 | 4,940,000 | 5,434,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 7.50 | 3.30 | 9.15 | 3.30 | | | 278,940 | | 5,190,000 | 459,390 | 5,928,330 | 5,928,000 | 6,520,000 |

令和８年度４期　（災害復旧関係）標準単価基礎

## 地種：跡地造林（地拵えなし）

| 種別（災害復旧関係） | ｈａ当たり本数 | 労務費 | | | | | | | | | 資材費 | | 共通仮設費 8.4% | 経費計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地拵費経費(A) | 運搬費（普通） | 植付費（普通） | 植付費（特殊） | 計（普通） | 計（特殊） | 労務単価（普通） | 労務単価（特殊） | 経費 (B) | 苗木単価 | 経費 (C) | (A+B+C)*8.4% | (D) | 税抜き (E) | 税込み (E×10%+E) |
| イチョウ１ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 200 | 200,000 | 25,536 | 329,546 | 329,000 | 361,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 300,000 | 38,296 | 494,206 | 494,000 | 543,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 400,000 | 51,073 | 659,093 | 659,000 | 724,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 500,000 | 63,833 | 823,753 | 823,000 | 905,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 600,000 | 76,610 | 988,640 | 988,000 | 1,086,000 |
| イチョウ２ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 350 | 350,000 | 38,136 | 492,146 | 492,000 | 541,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 525,000 | 57,196 | 738,106 | 738,000 | 811,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 700,000 | 76,273 | 984,293 | 984,000 | 1,082,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 875,000 | 95,333 | 1,230,253 | 1,230,000 | 1,353,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 1,050,000 | 114,410 | 1,476,440 | 1,476,000 | 1,623,000 |
| その他１ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 170 | 170,000 | 23,016 | 297,026 | 297,000 | 326,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 255,000 | 34,516 | 445,426 | 445,000 | 489,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 340,000 | 46,033 | 594,053 | 594,000 | 653,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 425,000 | 57,533 | 742,453 | 742,000 | 816,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 510,000 | 69,050 | 891,080 | 891,000 | 980,000 |
| その他２ | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 350 | 350,000 | 38,136 | 492,146 | 492,000 | 541,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 525,000 | 57,196 | 738,106 | 738,000 | 811,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 700,000 | 76,273 | 984,293 | 984,000 | 1,082,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 875,000 | 95,333 | 1,230,253 | 1,230,000 | 1,353,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 1,050,000 | 114,410 | 1,476,440 | 1,476,000 | 1,623,000 |

令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価基礎

## 地種：跡地造林（地拵えなし）

| 期（災害復旧関係） | ｈａ当たり本数 | 労務費 | | | | | | | | 資材費 | | 共通仮設費 | 経費計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地拵費経費(A) | 運搬費（普通） | 植付費（普通） | 植付費（特殊） | 計（普通） | 計（特殊） | 労務単価（普通） | 労務単価（特殊） | 経費 (B) | 苗木単価 | 経費 (C) | 8.4% (A+B+C)*8.4% | (D) | 税抜き (E) | 税込み (E×10%+E) |
| コンテナ苗 | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.50 | 1.10 | 3.05 | 1.10 | 21,000 | 26,300 | 88,331 | 227 | 215,650 | 25,534 | 329,515 | 329,000 | 361,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 3.75 | 1.65 | 4.57 | 1.65 | | | 132,396 | | 323,475 | 38,293 | 494,164 | 494,000 | 543,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.00 | 2.20 | 6.10 | 2.20 | | | 176,662 | | 431,300 | 51,068 | 659,030 | 659,000 | 724,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 6.25 | 2.75 | 7.62 | 2.75 | | | 220,727 | | 539,125 | 63,827 | 823,679 | 823,000 | 905,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 7.50 | 3.30 | 9.15 | 3.30 | | | 264,993 | | 646,950 | 76,603 | 988,546 | 988,000 | 1,086,000 |
| コウヨウザン（コンテナ） | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.50 | 1.10 | 3.05 | 1.10 | 21,000 | 26,300 | 88,331 | 265 | 251,750 | 28,566 | 368,647 | 368,000 | 404,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 3.75 | 1.65 | 4.57 | 1.65 | | | 132,396 | | 377,625 | 42,841 | 552,862 | 552,000 | 607,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.00 | 2.20 | 6.10 | 2.20 | | | 176,662 | | 503,500 | 57,133 | 737,295 | 737,000 | 810,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 6.25 | 2.75 | 7.62 | 2.75 | | | 220,727 | | 629,375 | 71,408 | 921,510 | 921,000 | 1,013,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 7.50 | 3.30 | 9.15 | 3.30 | | | 264,993 | | 755,250 | 85,700 | 1,105,943 | 1,105,000 | 1,215,000 |
| コウヨウザン（普通） | 1,000 | 0 | 0.55 | 2.90 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 21,000 | 26,300 | 104,010 | 157 | 149,150 | 21,265 | 274,425 | 274,000 | 301,000 |
| | 1,500 | 0 | 0.82 | 4.35 | 1.80 | 5.17 | 1.80 | | | 155,910 | | 223,725 | 31,889 | 411,524 | 411,000 | 452,000 |
| | 2,000 | 0 | 1.10 | 5.80 | 2.40 | 6.90 | 2.40 | | | 208,020 | | 298,300 | 42,530 | 548,850 | 548,000 | 602,000 |
| | 2,500 | 0 | 1.37 | 7.25 | 3.00 | 8.62 | 3.00 | | | 259,920 | | 372,875 | 53,154 | 685,949 | 685,000 | 753,000 |
| | 3,000 | 0 | 1.65 | 8.70 | 3.60 | 10.35 | 3.60 | | | 312,030 | | 447,450 | 63,796 | 823,276 | 823,000 | 905,000 |

注）コンテナ苗においては、労務費(B)と資材費（C)に調整率0.95を乗じて算出している。

令和８年度４期 （災害復旧関係）標準単価基礎

種別：地拵え（500本/ha）

| 期 （災害復旧関係） | ｈａ当たり本数 | 労務費 | | | | | | | | | 資材費 | | 共通仮設費 | 経費計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地拵費経費(A) | 運搬費（普通） | 植付費（普通） | 植付費（特殊） | 計（普通） | 計（特殊） | 労務単価（普通） | 労務単価（特殊） | 経費 | 苗木単価 | 経費 | 8.4% | | 税抜き | 税込み |
| | | | | | | | | | | (B) | | (C) | (A+B+C)*8.4% | (D) | (E) | (E×10%+E) |
| スギ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 112 | 56,000 | 26,784 | 345,645 | 345,000 | 379,000 |
| ヒノキ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 105 | 52,500 | 26,490 | 341,851 | 341,000 | 375,000 |
| マツ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 98 | 49,000 | 26,196 | 338,057 | 338,000 | 371,000 |
| クヌギ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 119 | 59,500 | 27,078 | 349,439 | 349,000 | 383,000 |
| ケヤキ１ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 113 | 56,500 | 26,826 | 346,187 | 346,000 | 380,000 |
| ケヤキ２ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 168 | 84,000 | 29,136 | 375,997 | 375,000 | 412,000 |
| イヌエンジュ１ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 250 | 125,000 | 32,580 | 420,441 | 420,000 | 462,000 |
| イヌエンジュ２ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 270 | 135,000 | 33,420 | 431,281 | 431,000 | 474,000 |
| ヤマザクラ１ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 170 | 85,000 | 29,220 | 377,081 | 377,000 | 414,000 |
| ヤマザクラ２ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 200 | 100,000 | 30,480 | 393,341 | 393,000 | 432,000 |
| ヤマモミジ１ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 150 | 75,000 | 28,380 | 366,241 | 366,000 | 402,000 |
| ヤマモミジ２ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 260 | 130,000 | 33,000 | 425,861 | 425,000 | 467,000 |
| ポット苗１ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 270 | 135,000 | 33,420 | 431,281 | 431,000 | 474,000 |
| ポット苗２ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 410 | 205,000 | 39,300 | 507,161 | 507,000 | 557,000 |
| 大苗１ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 1,800 | 900,000 | 97,680 | 1,260,541 | 1,260,000 | 1,386,000 |
| 大苗２ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 3,500 | 1,750,000 | 169,080 | 2,181,941 | 2,181,000 | 2,399,000 |
| 大苗３ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.25 | 0.55 | 1.52 | 0.55 | 21,000 | 26,300 | 46,385 | 830 | 415,000 | 56,477 | 728,823 | 728,000 | 800,000 |
| 大苗４ | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 1,730 | 865,000 | 94,740 | 1,222,601 | 1,222,000 | 1,344,000 |
| イチョウ1 | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 200 | 100,000 | 30,480 | 393,341 | 393,000 | 432,000 |
| イチョウ2 | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 350 | 175,000 | 36,780 | 474,641 | 474,000 | 521,000 |
| その他1 | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 170 | 85,000 | 29,220 | 377,081 | 377,000 | 414,000 |
| その他2 | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 350 | 175,000 | 36,780 | 474,641 | 474,000 | 521,000 |
| コンテナ苗 | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.25 | 0.55 | 1.52 | 0.55 | 21,000 | 26,300 | 44,065 | 227 | 107,825 | 30,479 | 393,330 | 393,000 | 432,000 |
| コウヨウザン | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.25 | 0.55 | 1.52 | 0.55 | 21,000 | 26,300 | 44,065 | 265 | 125,875 | 31,995 | 412,896 | 412,000 | 453,000 |
| コウヨウザン（普通） | 500 | 210,961 | 0.27 | 1.45 | 0.60 | 1.72 | 0.60 | 21,000 | 26,300 | 51,900 | 157 | 78,500 | 28,674 | 370,035 | 370,000 | 407,000 |

## ○植栽関係標準歩掛

1，地拵え

### 種別：地拵え（機械）

| 名称 | 運転手(特殊) | 工程 | 労務費(円) | | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | 29,800 | 4.54 | 135,292 | (A) | 運転時間は、<br>5.83時間*4.54人　※2 |
| | 運転時間(h/ha) | 損料単価(円/h) | 損料(円) | | |
| BH0.45m3 | 26.47 | 2,430 | 64,318 | | |
| ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ | 26.47 | 593 | 15,695 | | |
| | | | 40,006 | (B) | |
| | 燃料単価(円/L) | 燃料消費量(L) | 燃料(円) | | 燃料消費量は、 |
| 燃料(軽油) | 156 | 228.61 | 35,663 | (C) | 0.144*60×28.46　※3 |
| 合計（A+B+C） | | | 210,961 | | |

2，苗木運搬、仮植、植付け

| 区　分 | | 1ｈａ当たりの植栽本数 | | | | | | 歩掛単位 | 歩掛 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 500本以上 | 1,000本以上 | 1,500本以上 | 2,000本以上 | 2,500本以上 | 3,000本以上 | | | |
| 運搬 | （普通作業員） | 0.27人 | 0.55人 | 0.82人 | 1.10人 | 1.37人 | 1.65人 | 1,000本 | 0.55人 | 人肩運搬 |
| 植付 | （普通作業員） | 1.45人 | 2.90人 | 4.35人 | 5.80人 | 7.25人 | 8.70人 | 100本 | 0.29人 | コンテナ苗以外 |
| | | 1.25人 | 2.50人 | 3.75人 | 5.00人 | 6.25人 | 7.50人 | 100本 | 0.25人 | コンテナ苗 |
| | （特殊作業員） | 0.60人 | 1.20人 | 1.80人 | 2.40人 | 3.00人 | 3.60人 | 100本 | 0.12人 | コンテナ苗以外 |
| | | 0.55人 | 1.10人 | 1.65人 | 2.20人 | 2.75人 | 3.30人 | 100本 | 0.11人 | コンテナ苗 |
| 合計 | コンテナ苗以外 | 2.32人 | 4.65人 | 6.97人 | 9.30人 | 11.62人 | 13.95人 | | | |
| | コンテナ苗 | 2.07人 | 4.15人 | 6.22人 | 8.30人 | 10.37人 | 12.45人 | | | |

令和８年度４期　（災害復旧関係）標準単価基礎

（整－１～９、特殊地拵え）　　被害木整理

| ｈａ当たりの立木材積の適用範囲 | | | | 標準立木材積（m3） | 伐倒・玉切り・枝払い | | | | | 集積費 | | | 合計（A） | 消費税相当額 | 共通仮設費 8.4% | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $m^3$当たり単価 | | | | 経費計 | 集積材積 | $m^3$単価 | 経費計 | | | | 税抜き | 税込み |
| | | | | | 労務費 | 償却費 | 燃料費 | 計 | | 換算率７０％ | （労務費） | | | （燃料費） | (A)*8.4% | | |
| 1 | | ～ | 49$m^3$ | 25 | 14,216 | 265 | 190 | 14,671 | 366,775 | 17.5 | 1,890 | 33,075 | 399,850 | 475 | 33,587 | 433,000 | 476,000 |
| 2 | 50$m^3$ | ～ | 99$m^3$ | 75 | 12,829 | 239 | 171 | 13,239 | 992,925 | 52.5 | 1,890 | 99,225 | 1,092,150 | 1,282 | 91,740 | 1,183,000 | 1,301,000 |
| 3 | 100$m^3$ | ～ | 149$m^3$ | 125 | 11,688 | 218 | 156 | 12,062 | 1,507,750 | 87.5 | 1,890 | 165,375 | 1,673,125 | 1,950 | 140,542 | 1,813,000 | 1,994,000 |
| 4 | 150$m^3$ | ～ | 199$m^3$ | 175 | 10,520 | 196 | 140 | 10,856 | 1,899,800 | 122.5 | 1,890 | 231,525 | 2,131,325 | 2,450 | 179,031 | 2,310,000 | 2,541,000 |
| 5 | 200$m^3$ | ～ | 249$m^3$ | 225 | 9,228 | 172 | 123 | 9,523 | 2,142,675 | 157.5 | 1,890 | 297,675 | 2,440,350 | 2,767 | 204,989 | 2,645,000 | 2,909,000 |
| 6 | 250$m^3$ | ～ | 299$m^3$ | 275 | 8,218 | 153 | 110 | 8,481 | 2,332,275 | 192.5 | 1,890 | 363,825 | 2,696,100 | 3,025 | 226,472 | 2,922,000 | 3,214,000 |
| 7 | 300$m^3$ | ～ | 349$m^3$ | 325 | 7,408 | 138 | 99 | 7,645 | 2,484,625 | 227.5 | 1,890 | 429,975 | 2,914,600 | 3,217 | 244,826 | 3,159,000 | 3,474,000 |
| 8 | 350$m^3$ | ～ | 399$m^3$ | 375 | 6,743 | 125 | 90 | 6,958 | 2,609,250 | 262.5 | 1,890 | 496,125 | 3,105,375 | 3,375 | 260,851 | 3,366,000 | 3,702,000 |
| 9 | 400$m^3$ | ～ | | 425 | 6,188 | 115 | 82 | 6,385 | 2,713,625 | 297.5 | 1,890 | 562,275 | 3,275,900 | 3,485 | 275,175 | 3,551,000 | 3,906,000 |

注）　１，集積と搬出の材積算出に係る素材換算率は７０％とする。

２，立木材積４００$m^3$以上については、４２５m3の単価を使用する。

令和８年度４期　（災害復旧関係）標準単価基礎

## 倒木起し

（単位：円、人／日、個）

| 樹高区分 | 労務費 | | | 資材費 | | | 共通仮設費 | 合計 | 標準単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 賃金 | 人工数 | 経費 | テープ代 | 個数 | 経費 | 8.4% | | 税抜 | 税込 |
| 引き起こしのみ（１．０m～） | 21,000 | 3.4 | 71,400 | ― | ― | 0 | 5,997 | 77,397 | 77,000 | 84,000 |
| １．０m～１．５m未満 | 21,000 | 9.6 | 201,600 | 435 | 31 | 13,485 | 18,067 | 233,152 | 233,000 | 256,000 |
| １．５m～３．０m未満 | 21,000 | 16.0 | 336,000 | 435 | 50 | 21,750 | 30,051 | 387,801 | 387,000 | 425,000 |
| ３．０m～４．５m未満 | 21,000 | 33.0 | 693,000 | 435 | 72 | 31,320 | 60,842 | 785,162 | 785,000 | 863,000 |
| ４．５m以上 | 21,000 | 50.0 | 1,050,000 | 435 | 93 | 40,455 | 91,598 | 1,182,053 | 1,182,000 | 1,300,000 |

注）テープはタフロープ【レコード巻き】（1個あたり５００m巻、５ｃm幅）を使用