

# 境界フェンス (H=1200) 材工費内訳

(15m当たり)

内訳	規格	単価	数量	単位	金額	備考
<b>【材料費】</b>						
主柱	Φ120×1200		11	本		見積 (大分県森林組合連合会)
横棧 (ビーム)	Φ60×1440		30	本		見積 (大分県森林組合連合会)
フェンス板	15×120×1050		170	枚		見積 (大分県森林組合連合会)
基礎ブロック	300×300×450		11	個		見積 (大分県森林組合連合会)
柱脚プレート	120×200×200 t6		11	枚		ボルト、アンカー、ケミカルセッター含む 見積 (大分県森林組合連合会)
雑 費			3.5	%		コーススレッド、ワッシャー、モルタル等
材料費 計						
<b>【工事費】</b>						
基礎工	普通作業員		6.0	人		大分県土木工事積算単価
組立工	普通作業員		2.0	人		大分県土木工事積算単価
	大工		3.0	人		大分県土木工事積算単価
工事費 計						
材工費			15	m		
<b>m当たり単価</b>			<b>1</b>	<b>m</b>		

※上記単価は直接工事費のみで、管理費等は含まれておりません。

※現場条件 (傾斜、車両進入困難箇所など) や施工条件により上記によりがたい場合があります。